


三浦市長 殿

三浦市南下浦市民センター アスベスト調査  
建築物石綿含有建材調査報告書



## 1. 調査概要

### (1).調査概要


工 事 名 : 三浦市南下浦市民センター アスベスト調査

採 取 場 所 : 〒 238-0101  
神奈川県三浦市南下浦町上官田3274


試 料 採 取 日 : 令和 2 年 7 月 20 日

分 析 方 法 : JIS A 1481 : 2016 「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による  
(アスベスト6種対象)

試料採取業者 :




検 体 分 析



(3).調査箇所一覧

試料No.	試料名称	採取部位
1	外壁塗材	外壁
2	外壁塗材	庇
3	内壁塗材	1階 ・ 2階
4	内壁塗材	2階
5	ジュラク	和室


(4).試料採取箇所位置図



1階天井図 3/100 北方向 45° (7/25/18)

工事名	（仮称）市役所庁舎改修工事
図面番号	1階天井図
図面番号	44-25
図面番号	5211
図面番号	5211
図面番号	5211

2F 天井伏図



2 冠天洋行 1:100

[illegible]

## 2. 分析結果報告書

保存40年

報告書番号

報告年月日 2020年7月23日

石綿障害予防規則第3条第2項に基づく  
事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)

三浦市長 様

貴ご依頼による石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることをご報告致します。  
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

## 1. 物件情報

物件名称	三浦市南下浦市民センター アスベスト調査
住所	神奈川県三浦市南下浦町上宮田3274

## 2. 分析を実施した石綿分析機関

名称		連絡担当者	
資格情報	JEMCA 建材中のアスベスト分析合格試験所 JAWC 建材・空気Aランク認定技術者 JEMCA 建材中のアスベスト定性分析技能試験合格(技術者対象) 建築物石綿含有建材調査者		

## 3. 分析を実施した年月日および分析者

分析実施日	2020年7月22日 - 2020年7月23日	分析者	
-------	-------------------------	-----	--

## 4. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1、アスベスト分析マニュアル【1.20版】(平成30年3月)厚生労働省にも留意 JIS A 1481-1によるアスベスト検出時の推定質量分率は顕微鏡観察による概数値を記載 アスベスト6種類、基準値0.1重量%対応 ※定量分析はJIS A 1481-4で行う
------	---

## 5. 分析結果

試料 No.	建材名称または採取箇所	定性分析結果	備考
1	外壁塗材①	無	仕上塗材:無検出 下地調整材:無検出
2	外壁塗材②	無	仕上塗材:無検出 下地調整材:無検出
3	内壁塗材①	無	仕上塗材:無検出 下地調整材:無検出
4	内壁塗材②	無	無検出
5	ジュラク	無	無検出
6	以下余白		
7			
8			
9			
10			